

BIASSONO: AL VIA MARTEDI' 23 APRILE I LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL CENTRO STORICO CITTADINO.

Si comincia dall'angolo tra via Roma e Umberto I°. Scavi sotterranei con la "supervisione" di un archeologo.

Martedì 23 aprile, i lavori di ristrutturazione del sistema fognario nel cuore del comune di Biassono. In pole position nel crono programma, suddiviso in sette fasi, l'incrocio tra via Roma e Umberto I°.

Il costo dell'opera, interamente finanziata da Brianzacque, gestore unico del servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza, è di 650 mila Euro.

Considerato il probabile interesse archeologico (come riporta il PGT) della zona coinvolta dall'intervento, la monoutility idrica ha nominato un **archeologo che sovrintenderà tutti gli scavi per l'intera durata dei cantieri**, la cui durata è stimata in sei mesi.

Il progetto, attesissimo dai biassonesi, consiste nella sostituzione delle vecchie tubazioni sotterranee con condotte di un diametro maggiore di due volte e mezzo le attuali per le vie Roma, Verri e Ansperto da Biassono e di tre volte per piazza San Francesco. Un intervento di potenziamento del sistema fognario, destinato a garantire una maggior capacità di immagazzinamento del volume d'acqua, ponendo così rimedio ai frequenti episodi di allagamento che da tempo si verificano nel centro storico in concomitanza con eventi piovosi di una certa intensità.

Tutte le deviazioni del traffico locale connesse con lo stato di esecuzione e di avanzamento dei lavori sono state concordate con l'Amministrazione Comunale e con la Polizia Locale.

SCHEDA TECNICA

LE SETTE FASI DEI LAVORI

1 fase : Realizzazione cameretta d'incrocio fra le vie Roma e Umberto I, con traffico in percorrenza a doppio senso alternato delle stesse vie;

2 fase : Rimozione fognatura esistente (diametro circolare 400mm) e realizzazione nuova fognatura in via Roma (Diametro circolare 1000mm) con chiusura della stessa via e transito a doppio senso alternato per SOLI RESIDENTI;

3 fase : Realizzazione cameretta in Piazza San Francesco. Le vie Roma e Segramora (non interessata dai lavori ma solo dalla deviazione del traffico locale) a doppio senso alternato.

4 fase : Rimozione fognatura in Piazza San Francesco attuale 600mm * 900mm (è un condotto a forma cosiddetta ovoidale) con realizzazione nuova tubazione diametro circolare 1200mm.

5 fase : Rimozione fognatura in Piazza San Francesco dal civico 13 al civico 1, attuale 700mm * 1050mm (è un condotto a forma cosiddetta ovoidale) con realizzazione nuova tubazione diametro circolare 1200mm.

6 fase : Rimozione fognatura in via Ansperto da Biassono,incrocio via San Martino. sostituzione dell'attuale circolare diametro 500mm con realizzazione nuova tubazione diametro circolare 1200mm. Doppio senso alternato per via Verri.

7 fase : Realizzazione fognatura in via Verri, incrocio via Umberto I. sostituzione dell'attuale tubazione circolare diametro 500mm con realizzazione nuova tubazione diametro circolare 1200mm.

Ufficio stampa Brianzacque